

Dodatok č. I k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 210/2025
uzavretej podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Andrea Moravanská (andrea.moravanska@tavos.sk)

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: AQUA – Kubiš s.r.o.

So sídlom: Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca: Renáta Kováčová - konateľ

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Tomáš Rubaninský (t. tomaz.rubaninsky@aqua-kubis.sk)

- vo veciach zmluvných: Renáta Kováčová - konateľ

IČO: 46 615 008

DIČ: 2023477995

IČ DPH: SK2023477995

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK64 0200 0000 0038 1542 0851

Telefón: 0905 743 673

E-mail: aqua@aqua-kubis.sk

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 26011/R.

(ďalej ako „zhotoviteľ“, zhotoviteľ a objednávateľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 16.09.2025 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 210/2025 uzatvorená medzi zmluvnými stranami uvedenými v článku I. *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukciu časti kanalizačného zberača AA3 DN 400 v meste Piešťany na ulici Obchodná**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela bolo zhotoviteľom diela zistené, že v mieste realizácie diela sa nachádza obetónovanie rekonštruovaného potrubia, čo navýšilo množstvo búracích prác. Rovnako počas realizácie diela vznikla potreba vytvorenia betónového základu pre možnosť vyhotovenia šachty

na sútoku rekonštruovanej trasy DN400 a DN1000. Z dôvodu zlého technického stavu jestvujúceho potrubia, bolo tiež potrebné zabudovať do trasy sanovanej rukávom vodiace PVC. Po odkrytí miesta napojenia rekonštruovanej trasy DN 400 na jestvujúce potrubie DN1000 bolo zhotoviteľom zistené, že miesto napojenia nie je vo vyhovujúcom stave pre vybudovanie štandardnej sútokovej šachty. Z toho dôvodu bolo potrebné vybudovať atypickú komoru pre zabezpečenie prístupu k bodu napojenia. Pre kolíziu výkopu s inými inžinierskymi sieťami bolo taktiež potrebné rozšíriť plochy zásahov do pozemných komunikácií.

Dôvodnosť poskytnutia naviacplnenia je detailne špecifikovaná v služobnom liste technického dozora objednávateľa (služobný list technického dozora objednávateľa: Ing. Jakub Slabý č. 4/2025 zo dňa 26.11.2025) (ďalej len „*služobný list*“), ktorým objednávateľ zároveň odsúhlasil zhotoviteľovi poskytnutie naviacplnenia.

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve o dielo ev. č. obj. 210/2025 (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa upraví rozsah a cena diela realizovaného na základe zmluvy, a to z dôvodu uvedeného v ods. 2 tohto článku tohto Dodatku č. 1. Celková cena naviac prác podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 je vo výške 10.829,31 EUR bez DPH (DPH 23 %: 2.490,74 EUR, celková cena s DPH: 13.320,05 EUR) a o túto sa navýši celková cena celého diela spolu podľa čl. IV. ods. 1 zmluvy.
4. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na úprave rozsahu diela a ceny celého diela spolu podľa čl. IV. ods. 1 zmluvy o naviacpráce vo výške **10.829,31 EUR bez DPH**, bližšie špecifikované v ods. 3 tohto článku Dodatku č. 1.

Článok III.

Úprava rozsahu diela a ceny realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku X. ods. 2 zmluvy o zmene ceny realizácie diela o cenu naviacprác špecifikovanú v článku II. ods. 3 a 4. tohto Dodatku č. 1. Táto cena predstavuje zmenu v rozsahu plnenia, ktorý nespadá pod rozsah diela a ktoré zhotoviteľ z dôvodov uvedených v čl. II. ods. 2 vykonal.
2. Čl. IV. ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela bez DPH sa vypúšťa jej číselná špecifikácia „76.310,04 EUR“ a nahrádza sa novou číselnou špecifikáciou „87.139,35 EUR“ Číselná špecifikácia DPH sa mení tak, že sa vypúšťa „17.551,31 EUR“ a nahrádza sa číselnou špecifikáciou „20.042,05 EUR“ a číselná špecifikácia ceny celého diela s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa „93.861,35 EUR“ a nahrádza sa číselnou špecifikáciou „107.181,40 EUR“. Mení sa aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu tak, že sa vypúšťa „deväťdesiattritisícosemstošesťdesiatjeden EUR, 35 centov“ a nahrádza sa novou slovnou špecifikáciou „stosedemtisícstoosemdesiatjeden eur, 40 centov“.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zaplatením ceny celého diela spolu vo výške podľa ods. 2 tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie predmetného diela za vysporiadané a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou tohto diela.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3. Dodatok č. 1 vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy

- Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
 5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Príloha č. 1: Rozpočet zhotoviteľa

V, dňa

V, dňa

Za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

za zhotoviteľa:
AQUA – Kubiš s.r.o.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva

.....
Renáta Kováčová
konateľ spoločnosti

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Piešťany, rekonštrukcia kanalizácie

Objekt: Obchodná ul., rekonštrukcia kanalizácie

Objednávateľ: TAVOS a.s.

Zhotoviteľ: AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 31, 91501, Nové Mesto n/V

Miesto: Piešťany, Obchodná ul.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 83 439,35

1 Zemné práce 27 259,88

1	892352121.S	Dočasné utesnenie potrubia DN 200-400 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	2,000	150,00	300,00
2	115001102.S	Odvedenie splaškovej vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	0,000	16,00	0,00
3	115101203.R	Prečerpávanie splaškovej vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	120,000	3,35	402,00
4	136110018800r	Prekrytie výkopov oceľovou platňou 30x2000x4000 mm vrátane dovozu a manipulácie zdvíhacím mechanizmom	ks	3,000	150,00	450,00
5	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím pri napájacich bodoch	m3	6,000	50,00	300,00
6	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	198,000	19,00	3 762,00
7	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	198,000	1,15	227,70
8	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia pre všetky triedy	m3	98,000	1,50	147,00
9	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo výkopávkach	m3	16,000	280,00	4 480,00
10	151831051.S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD (obojsstranné) horn. slabo tlačivá	m2	0,000	5,50	0,00
11	151831151.S	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD (obojsstranné) horn. slabo tlačivá	m2	0,000	2,50	0,00
12	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	198,000	6,00	1 188,00
13	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 158,000	0,45	1 871,10
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady so stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	t	244,800	25,00	6 120,00
15	171209002.S	Poplatok za skladovanie vybraných betónov	t	40,000	12,00	480,00
16	175101102.S	Spätňý zásyp ručne kopaných jám výkopovou zeminou 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,000	8,00	16,00
17	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	158,400	4,05	641,52
18	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-63A mm	t	285,120	19,00	5 417,28
19	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,400	12,00	316,80
20	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm vrátane dopravy	t	47,520	24,00	1 140,48

4 Vodorovné konštrukcie 1 092,60

21	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,200	43,00	567,60
22	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	5,000	105,00	525,00

5 Komunikácie 5 218,00

23	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	70,000	27,00	1 890,00
24	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	60,000	3,30	198,00

25	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	60,000	45,00	2 700,00
26	572991231.S	Vyspravenie styčnej škáry asfaltových povrchov polymérovou páskou šírky 50 mm, hr. 3 mm	m	60,000	5,50	330,00
27	919794441.S	Úprava plôch okolo poklopov v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	2,000	50,00	100,00

8

Rúrové vedenie

19 060,73

28	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000	8,00	48,00
29	592240009000.1	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 630 v=50mm	ks	3,000	9,36	28,08
30	592240009000.2	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 630 v=100mm	ks	3,000	12,53	37,59
31	871324004.S	Montáž kanalizačného HDPE potrubia hladkého plnostenného SDR17 DN 300	m	6,000	16,60	99,60
32	871324004.S	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	3,000	2,25	6,75
33	286140001200.S	Rúra hladká HDPE pre tlakovú kanalizáciu DN 300 SDR17, dĺ. 6 m	ks	1,000	415,00	415,00
34	286140001000.S	Rúra hladká PVC pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 1 m	ks	3,000	12,00	36,00
35	286510009800.S	Presuvka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	4,10	12,30
36	877324004.S	Montáž kanalizačného PVC kolena DN 150	ks	3,000	3,00	9,00
37	286540069500.S	Koleno PVC, DN 160x15° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	4,30	12,90
38	871394012.S	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 400	m	57,000	9,90	564,30
39	286140002500.S	Rúra hladká PVC pre gravitačnú kanalizáciu DN 400, SN 10, dĺ. 6 m	ks	9,000	351,12	3 160,08
40	286140002300.S	Rúra hladká PVC pre gravitačnú kanalizáciu DN 400 SN 10, dĺ. 1 m	ks	3,000	79,05	237,15
41	877394036.S	Montáž kanalizačnej PVC odbočky DN 400	ks	3,000	7,50	22,50
42	286540119000.S	Odbočka 45° PVC, DN 400/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	102,21	306,63
43	892391000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 400 mm	m	55,000	0,00	0,00
44	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	15,000	35,00	525,00
45	592240002800	Zákrytová doska pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1500x625x250 mm	ks	4,000	91,78	367,12
46	592240002900	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	4,000	41,25	165,00
47	592240003100	Zriadenie revíznej kanalizačnej šachty na potrubí DN1000	ks	1,000	5 890,000	5 890,00
48	592240003300	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	4,000	114,17	456,68
49	592240003600	Dno výšky 800 mm TBZ-Q.1 100/80 V max 50 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/800x500 mm	ks	3,000	645,00	1 935,00
50	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	12,000	8,90	106,80
51	899153112	Opatrenie šachty protikoróznou ochranou - integrovaná výstelka vrátane spojok	ks	4,000	1 000,00	4 000,00
52	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000	25,00	100,00
53	552410002300.S	Poklop BEGU B400 priemer 600 mm	ks	4,000	125,00	500,00
54	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	55,000	0,35	19,25

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29 321,34

55	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	60,000	7,50	450,00
56	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	82,500	7,26	598,95
57	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	82,500	16,43	1 355,48
58	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	60,000	14,82	889,20
59	877394110.S	Montáž kanalizačnej PVC prechodky DN 400	ks	2,000	8,00	16,00

60	812479011.S	Demontáž kanalizačných šachiet betónových od DN 800 do DN 1200 - 1,640 t	ks	4,000	250,00	1 000,00
61	871379021.S	Demontáž kanalizačného potrubia od DN 300 do DN 500 -0,028 t	m	55,000	10,00	550,00
62	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	43,275	4,99	215,94
63	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	43,275	1,85	80,06
64	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	908,775	0,37	336,25
65	171209002.S	Poplatok za skladovanie bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	t	8,265	15,00	123,98
66	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo (17 01) ostatné	t	41,250	10,00	412,50
67	916561111	Osadenie záhonového betónového obrubníka s oporou do lôžka z betónu prostého	m	0,000	9,90	0,00
67 a		Osadenie cestného betónového obrubníka s oporou do lôžka z betónu prostého	m	60,000	15,00	900,00
68	5,92036E+11	Obrubník parkový hrana rovná 100 x 10 x 20 cm, farba sivá	m	0,000	2,10	0,00
68 a		Obrubník cestný betónový 100 x 15 x 25 cm, farba sivá	ks	60,000	4,20	252,00
69	777615113	Náter betónových konštrukcií XYPEX Concentrate	m2	2,000	125,00	250,00
70	R	Sanácia kanalizačného potrubia DN400 zatiahnutím vrátane monitoringu, vyčistenia potrubia	kpl	24,100	908,34	21 890,99

99 Presun hmôt HSV 1 486,80

71	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	18,720	35,00	655,20
72	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	332,640	2,50	831,60

PSV Práce a dodávky PSV 3 700,00

VRN Investičné a ostatné náklady neobsiahnuté v cenách 3 700,00

73	000500021.S	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
74	000400041.S	Projekt dočasného dopravného značenia s odsúhlasením na DI PZ	kpl	0,000	0,00	0,00
75	000600024.S	Dočasné prevádzkové dopravné značenie	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
76	001000024.S	Kopané sondy inžinierskych sietí	kpl	1,000	200,00	200,00
77	001000034.R2	Správne poplatky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
78	001000034.R3	Povolenie na rozkopávky	kpl	1,000	500,00	500,00

Celkom bez DPH: 87 139,35

zmena množstva na položke
 položka sa nebude realizovať (zmena množstva na 0)
 nová položka
 zmena jednotkovej ceny na položke