

### Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 85/2017

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej iba „dodatok“)

#### Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva a.s.  
Pavel Nižnánsky, člen predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Beatrix Kopcová; Ing. Martina Švorcová (technický dozor)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK96 0200 0000 0000 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefón: 033/59 66 120

Fax: 033/77 40 582

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

So sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Karol Urban – predseda predstavenstva a.s.  
Štefan Kobes – podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Ing. Pavel Dubaj (technický riaditeľ)
- vo veciach zmluvných: Ing. Karol Urban, Štefan Kobes

IČO: 31 322 301

DIČ: 2020313427

IČ DPH: SK2020313427

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky


Číslo účtu IBAN: SK 98 1111 0000 0014 2803 5065

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 398/B.  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

#### Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 13. septembra 2017 nadobudla platnosť Zmluva o dielo, reg. č. obj.: 85/2017 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej tiež len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „ČOV Trnava -



**Rekonštrukcia vstupnej čerpacej stanice“** za podmienok dohodnutých predmetnou zmluvou.

2. Dňa 21. novembra 2017 nadobudol platnosť Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve, ktorého predmetom bola úprava zmluvných strán o zabezpečení elektrickej energie prostredníctvom odberného miesta objednávateľa výmenou za úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi týmto spôsobom vzniknú
3. Dňa 9. februára 2018 nadobudol platnosť Dodatok č. 2 k predmetnej zmluve, ktorého predmetom bola dohoda zmluvných strán o zmene termínu realizácie diela (z objektívnych dôvodov; v dôsledku vzniku mimoriadnych okolností nad rámec pôvodného projektového riešenia) a o navýšení celkovej zmluvnej ceny diela o 52.163,96 Eur v nadväznosti na uvádzané skutočnosti.
4. Služobným listom č. 11/2018-BK žiadala Ing. Beatrix Kopcová (technický dozor) o vypracovanie dodatku k zmluve, ktorého predmetom bude navýšenie ceny diela v dôsledku dodatočne realizovaných naviac prác (odsúhlasených technickým dozorom), ktoré sú bližšie špecifikované v čl. III ods. 2 tohto dodatku. Rozpočet naviac prác (označený ako „*Rekapitulácia naviac prác*“) tvorí prílohu predmetného služobného listu.
5. Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k Zmluve (ďalej tiež len „*Dodatok č. 3*“).

### **Článok III. Zmena ceny diela**

1. Predmetom Dodatku č. 3 je dohoda zmluvných strán podľa článku XIII ods. 2 Zmluvy o zmene celkovej ceny realizácie diela.
2. Dôvodom zmeny ceny realizácie diela je skutočnosť, že v priebehu jeho realizácie došlo ku vzniku ďalších nepredvídaných okolností objektívnej povahy, v dôsledku ktorých si úspešná realizácia diela vyžiadala vykonanie naviac prác (nad rámec výkazu výmer k projektovej dokumentácii), konkrétne:
  - bolo nutné vykonať rezanie kovových ukotvení pôvodných čerpadlových žľabov v základových betónoch,
  - bolo nutné realizovať polyuretánové nátery kovových konštrukcií a sanačné nátery betónov čerpadlových žľabov,
  - bolo nutné realizovať prekládku káblovej trasy a nové trasovanie mazacích káblov prevodoviek a
  - bolo nutné dodať dodatočné komponenty nezahrnuté vo výkaze výmer a dodať tiež nové kompozitné rošty pre obslužnú plošinu v strojovni ČS.S realizáciou týchto prác objednávateľ vyslovil súhlas a požadoval ich realizáciu.
3. Čl. V ods. 1 Zmluvy sa v nadväznosti na uvedené mení v časti „*Cena naviac prác (odsúhlasených technickým dozorom)*“ tak, že sa vypúšťa cena týchto prác „52.163,96 Eur“ a nahrádza sa cenou „95.607,59 Eur“ (cena naviac prác, ktoré sú predmetom Dodatku č. 3, predstavuje 43.443,63 Eur bez DPH).
4. V nadväznosti na predchádzajúci odsek Dodatku č. 3 sa v čl. V ods. 1 Zmluvy mení:
  - **Cena celého diela spolu bez DPH** tak, že jej numerická špecifikácia „702.107,4 Eur“ sa nahrádza numerickou špecifikáciou „745.551,03“ a slovná špecifikácia „*sedemstodvatisícstosedem Eur, 40 centov*“ sa nahrádza slovnou špecifikáciou „*sedemstoštyridsaťpäťtisícpäťstopäťdesiatjeden Eur, 3 centy*“,
  - **DPH 20%** tak, že sa vypúšťa numerická špecifikácia „140.421,48 Eur“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „149.110,21 Eur“ a
  - **Cena celého diela spolu s DPH** sa mení tak, že sa vypúšťa numerická špecifikácia „842.528,88 Eur“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „894.661,24 Eur“. Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa vypúšťa „*osemstoštyridsaťdvatisícpäťstodvadsaťosem Eur, 88 centov*“ a nahrádza sa slovnou špecifikáciou „*osemstodeväťdesiatštyritisícšesťstošesťdesiatjeden Eur, 24 centov*“.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny diela vo výške podľa predchádzajúceho odseku považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi, z titulu realizácie tohto diela, za vysporiadané a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy v znení jej neskorších zmien a dodatkov.

#### Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento Dodatok č. 3 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
4. Ustanovenia Zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, ktoré nie sú upravené odlišne týmto Dodatkom č. 3, zostávajú nezmenené.
5. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy reg. č. obj.: 85/2017 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Príloha č. 1 Dodatku č. 3 „*Rekapitulácia naviac prác*“ sa stáva neoddeliteľnou Prílohou č. 7 Zmluvy.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že tento dodatok (vrátane príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. *o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)* ako povinne zverejňovaný dodatok k zmluve o dielo č. 85/2017 a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v tomto dodatku.

Príloha č. 7 : *Rekapitulácia naviac prác*

V Piešťanoch, dňa 15.6.2018

V Bratislave, dňa 15.6.2018

za objednávateľa:

**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.**

.....  
Ing. Radovan Radovan  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
Pavel Nižnánsky  
člen predstavenstva a.s.

za zhotoviteľa:

**VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**

.....  
Ing. Kočí  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
Štefan Kočí  
podpredseda predstavenstva a.s.

 **VODOHOSPODÁRSKE  
STAVBY a. s.**  
Röntgenova 26  
851 01 Bratislava  
IČO: 31322301

**Príloha č. 1**

## REKAPITULÁCIA NAVIAC PRÁČ

Projekt: ČOV Trnava - Rekonštrukcia vstupnej čerpacej stanice

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Rozpočet zo ZOD po dodatku		Naviac práce k 28.2.2018	
	NÁZOV	Celková cena v EUR	cena EUR
[1.1]	SO 01 - stavebné úpravy vstupnej čerpacej stanici - architektonická časť	150 840,65	30 426,04
[1.2]	Elektrotechnologická časť	83 964,01	9 596,19
[1.3]	PS - prevádzkové súbory	462 227,50	3 421,40
<b>Spolu</b>			<b>43 443,63</b>

## REKAPITULÁCIA NAVIAC PRÁČ

Projekt: ČOV Trnava - Rekonštrukcia vstupnej čerpacej stanice

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVEBY, a.s.

Rozpočet zo ZOD po dodatku		Prestavané za fakturačné obdobie		Prestavané do predchádz. fakturovaného obdobia		Prestavané spolu		Zostatok (ostáva prestať)		Naviac práce k 28.2.2018	
[1.1]	NÁZOV	Celková cena v EUR	k 31.1.2018 v EUR	cena EUR	cena v EUR	cena v EUR	cena EUR	cena EUR	cena EUR		
SO 01	stavebné úpravy vstupnej čerpacej stanici - architektonická časť	150 840,65	47 433,10	61 194,42	108 627,52	42 213,13	30 426,04				

**SÚPIS NAVIAC PRAC**

Projekt: COV Trnava - Rekonštrukcia vstupnej čerpacej stanice

Objednávateľ: Trnava vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Objekt: SO 01 - staršie úpravy vstupnej čerpacej stanice - architektonická časť

Por. číslo	Popis položky, starobného dielu, remesla	MJ	Množstvo výmery	Jednotková cena	Cena celkom EUR	Prestavované za fakturáciu		Prestavované od predchádzajúceho obdobia		Prestavované od začiatku		Zostatok (ostáva prestavať)		NAVIAC PRÁCE K 28.2.2018		Poznámky	
						K 31.1.2018 v MJ	K 31.1.2018 v EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR		množstvo
<b>HSV - Práca a dodávky HSV</b>																	
<b>1 - Zemné práce</b>																	
1	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 súdružných - ručným náradím	m3	14,200	43,50	617,700		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,200	617,700				
2	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad ZO-50m	m3	14,200	1,80	22,720		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,200	22,720				
3	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,200	0,80	11,360		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,200	11,360				
4	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu záypou	m3	1,500	10,30	15,450		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	15,450				
<b>2 - Zakladanie</b>																	
5	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku tredoňného	m3	15,000	23,95	359,250		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	359,250				
6	Trativod z flexodreňožných rúr DN 80	m	90,000	5,40	486,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,000	486,000				
<b>3 - Zvyšité a kompletné konštrukcie</b>																	
7	Murovo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 TT P 10 na pero a drážku, na maku POROTHERM MM 50 (380x250x238)	m3	28,200	144,10	4 063,620		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,200	4 063,620				Tehla - ventilátory
8	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	5,000	22,85	114,250		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	114,250				
<b>4 - Vodorovné konštrukcie</b>																	
9	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	3,557	107,10	380,955		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,557	380,955				
10	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	26,624	10,40	276,890		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,624	276,890				
11	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	26,624	3,20	85,197		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,624	85,197				
12	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 30 kPa - zhotovenie	m2	7,904	24,85	196,414		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,904	196,414				
13	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 30 kPa - odstránenie	m2	7,904	6,40	50,586		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,904	50,586				
14	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,524	1280,00	670,720		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,524	670,720				
<b>6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>																	
15	Potiahnutie vnútorných stien sklortextílnou mriežkou s celoplošným priliepaním	m2	479,600	7,15	3 429,140		240,600	1 720,290	0,000	0,000	0,000	240,600	1 720,290				Filete
16	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, weber 703 - fluat	m2	636,700	2,05	1 305,235		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	636,700	1 305,235				
17	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, weber dur podhoz	m2	257,300	3,45	887,665		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	257,300	887,665				
18	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt	m2	479,600	1,40	671,440		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	479,600	671,440				Vnútorný nátiac

Por. číslo	Popis položky, stavového dielu, remesia	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom EUR	Prestavanie za fakturáciu		Prestavanie od predchádzajúceho obdobia		Prestavovanie od začiatku		Zostatok (ostáva prestavať)		NAVIAC PRÁCE k 28.2.2018		
						MJ	EUR	MJ	EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo
19	Weber therm LEPARM, lepiaca a výstužná malta, tepenie tepelnoizolačných materiálov, zhotovenie výstužnej vrstvy, WEBER - TERRANOVA	kg	522,764	0,35	182,967	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	522,764	182,967			
20	Vysokakvalitná elastická mrazuodolná lepiaca malta Weber.coli flex premium, triedy C2TE, priečna deformácia S1, WEBER - TERRANOVA	kg	359,264	0,40	143,705	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	155,004	62,002			
21	Vonkajšia omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvc.großputz 004	m2	257,300	7,40	1,904,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	155,000	1,147,000	2,000	14,80	
22	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.dür.stuk EX	m2	257,300	5,35	1,375,555	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	155,000	829,250	570,000	3,049,50	Výdymy/far putz
23	Sanácia betonových konštrukcií Weber - Terranova, akrylátový dvojnásobný, weber-ton purcolast A030	m2	22,200	6,11	135,642	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,200	135,642			
24	Sanácia betonových konštrukcií Weber - Terranova, ochranný náter výstuže pred koróziou, weber.rep	m2	22,200	8,82	195,804	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,200	195,804			
25	Vonkajšia sanačná omietka stien weber.san presto 100, krytie 100%	m2	146,700	4,30	617,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,000	322,500			
26	Vonkajšia sanačná omietka stien weber.san presto 300, hr. 3 mm	m2	57,400	7,90	453,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	197,500			
27	Vonkajšia sanačná omietka stien weber.san presto 200, hr. 20 mm	m2	86,300	20,20	1,743,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,000	909,000			
28	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztrieraná stredozrnná	m2	636,700	12,95	8,245,265	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	636,700	8,245,265			
29	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI Primer	m2	15,500	12,00	186,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,500	186,000			
30	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI, penetrčný náter Anti-pliz Grund	m2	126,400	14,00	1,769,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76,000	1,064,000			
31	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI, penetrčný náter Copon Hycote 162 HB	m2	86,400	29,50	2,548,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	997,500			
32	Vonkajší sanačný protiplasňový náter stien Baumit, dvojnásobný, nanášaný ručne	m2	550,000	15,00	8,250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	255,000	3,825,000	542,000	8,130,00	Vodný podplášťový náter
33	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 40 x 20 mm	m	392,000	8,85	3,380,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	155,000	1,371,750			
34	Oprava škárovania tehlového muriva stien cementovou maltou nad 30 do 40 %	m2	80,300	4,55	365,355	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,300	365,355			
35	Mechanické dočistenie panelov	m2	26,000	7,25	188,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,000	188,500			
36	Pretnutie panelových spojov (PUR pena + tmel)	m2	78,400	7,30	572,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
37	Reprofiácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	37,700	38,05	1,427,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	565,750			
38	Reprofiácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	22,200	144,50	3,209,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	1,455,000			
39	Penetrčný náter škár z lešeneovej Kilitky lakom ADP	m	392,000	0,53	202,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
40	Mazanina z betónu prostého (m3) hr. C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	27,000	124,10	3,350,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,000	2,233,800			
41	Príprava do betónu Plastifikátor	l	0,428	3750,00	1,605,000	0,148	466,200	0,000	0,000	0,148	466,200	0,285	882,000			
42	Betónový poter trojzložkový hr. 20 mm Floor-Tech SP Primer	m2	15,500	15,50	240,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,500	240,250			
43	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	26,500	70,30	1,862,500	17,000	1,195,100	0,000	0,000	17,000	1,195,100	8,500	597,550			



Rozpočet zo ZOD																		
Por. číslo	Popis podžy, stavbebného dielu, remesa	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	K 31.1.2018 v MJ	K 31.1.2018 v EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	NAVIAČ PRÁCE k 28.2.2018	NAVIAČ PRÁCE k 28.2.2018	Poznámky
44	Búranie muriva nadzákladového z tehai pálených, vápenopískových, cementových na matu, -1,90500t	m3	2300	20,00	46,000		0,000	2300	46,000	2300	46,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
45	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,200	108,80	130,560		0,000	1,200	130,560	1,200	130,560	0,000	0,000	0,000	0,000			
46	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaní, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	2,400	84,40	202,560		0,000	2,400	202,560	2,400	202,560	0,000	0,000	0,000	0,000			
47	Prikrasenie rovných ostien bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive kameňom, -0,07500t	m2	19,100	6,00	114,600		0,000	19,100	114,600	19,100	114,600	0,000	0,000	0,000	0,000			
48	Prikrasenie plošné, muriva z akýchkoľvek tehai pálených na akúkoľvek matu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	0,400	17,00	6,800		0,000	0,400	6,800	0,400	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000			
49	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2	ks	56,000	0,70	39,200		0,000	56,000	39,200	56,000	39,200	0,000	0,000	0,000	0,000			
50	Demonáž okien kovových, 1 bm obvodu -0,005t	m	244,800	3,50	861,280		0,000	244,800	861,280	244,800	861,280	0,000	0,000	0,000	0,000			
51	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	0,80	1,200		0,000	2,000	1,200	2,000	1,200	0,000	0,000	0,000	0,000			
52	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	6,000	1,10	6,600		0,000	6,000	6,600	6,000	6,600	0,000	0,000	0,000	0,000			
53	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,000	4,15	8,300		0,000	2,000	8,300	2,000	8,300	0,000	0,000	0,000	0,000			
54	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,595	4,00	14,384		0,000	3,595	14,384	3,595	14,384	0,000	0,000	0,000	0,000			
55	Vybúranie otvorov v murive tehi, plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,270	53,10	14,337		0,000	0,270	14,337	0,270	14,337	0,000	0,000	0,000	0,000			
56	Vrty prílepojým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,00001t	cm	240,000	0,50	120,000		0,000	240,000	120,000	240,000	120,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
57	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr.panelu 120mm stenovou pilou -0,01440t	m	0,500	49,10	24,550		0,000	0,500	24,550	0,500	24,550	0,000	0,000	0,000	0,000			
58	Vysekanie kapsy z tehai plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm, -0,03100t	ks	2,000	5,50	11,000		0,000	2,000	11,000	2,000	11,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
59	Vysekanie rýh v betonovej dlažbe do hĺbky 250mm a šírky do 150mm, -0,08200t	m	1,500	12,85	19,275		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
60	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,01100t	m	1,400	6,95	9,590		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
61	Očistenie omietok vonkajších a vnútorných priečelí zložitějších, s vŕškriabim skár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	704,800	1,65	1162,920		0,000	404,800	667,920	404,800	667,920	0,000	0,000	0,000	0,000			437,25 Iné omietky
62	Očistenie a odobratie stien z obkladáčiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	51,300	3,90	184,680		0,000	51,300	184,680	51,300	184,680	0,000	0,000	0,000	0,000			
63	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	129,957	7,45	969,180		0,000	110,957	826,630	110,957	826,630	0,000	0,000	0,000	0,000			
64	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	129,957	5,20	676,976		0,000	110,957	576,976	110,957	576,976	0,000	0,000	0,000	0,000			
65	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	129,957	11,80	1533,489		0,000	110,957	1309,293	110,957	1309,293	0,000	0,000	0,000	0,000			

Rozpočet zo ZOD																
Por. číslo	Popis položky, stavového dielu, remesia	MJ	Množstvo vymera	Jednotková cena	Cena celkom EUR	K 31.1.2018 v MJ	K 31.1.2018 v EUR	Prestavane do predchádzajúceho obdobia	Prestavane do predchádzajúceho obdobia	Prestavane od začiatku	Zostatok (ostáva prestavať)	NAVIAC PRÁCE k 28.2.2018				
								množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	Poznámky
66	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý dážď 1 km	t	5 096,323	0,42	2 126,866		0,000	5096,323	2120,716	5 096,323	2 120,716	19,000	7,890			
67	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	129,957	7,50	974,678		0,000	110,957	832,178	110,957	832,178	19,000	142,500			
68	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých dážď 5 m	t	519,828	0,85	441,854		0,000	500,828	425,704	500,828	425,704	19,000	16,180			
69	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	129,957	35,00	4 548,495	110,957	3 883,495	0,000	0,000	110,957	3 883,495	19,000	665,000			
70	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	165,430	28,30	4 681,659	40,000	1 132,000	75,386	2133,424	115,386	3 295,424	50,044	1 416,245			
	PSV - Práce a dodávky PSV															
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti															
71	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	36,000	2,20	79,200		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36,000	79,200			
72	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radomovou ochrannou PLLS 500, výška nopy 8 mm	m2	41,400	2,55	105,570		0,000	41,400	105,570	41,400	105,570	0,000	0,000			
73	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,840	2,65	4,876		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,840	4,876			
	712 - Izolácie striech															
74	Zhotovenie povlák, krytiny striech plochých do 10° pásmi na suchu AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	356,190	2,60	931,294		0,000	356,190	931,294	356,190	931,294	0,000	0,000			
75	Res odšťavňový bez krycej vrstvy, vozíka strojná lepenka A 500/H	m2	411,919	1,35	556,091		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	411,919	556,091			

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesa	MJ	Množstvo výmiera	Jednotková cena	Cena celkom EUR	Prestavanie za fakturačné obdobie		Prestavanie do predchádzajúceho fakturačného obdobia		Prestavanie od začiatku		Zostatok (ostáva prestavať)		NAVĀC PRÁČE K 28.2.2018	
						K 31.1.2018 v MJ	K 31.1.2018 v EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR
76	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spojů	m <sup>2</sup>	327,150	4,80	1 504,890		0,000	327,150	1 504,890	327,150	1 504,890	0,000	0,000		
77	Kovacia technika - vrst. 5k-8k Power	ks	1 027,251	0,80	821,801		0,000	1 027,251	821,801	1 027,251	821,801	0,000	0,000		
78	FATRAFOU-S-810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m <sup>2</sup>	36,559	10,50	383,870		0,000	36,559	383,870	36,559	383,870	0,000	0,000		
79	FATRAFOU-S-804 hydroizolačná fólia hr. 2,0 mm, š. 1,2m modrá, kerenda, zelená	m <sup>2</sup>	337,364	12,00	4 048,368		0,000	337,364	4 048,368	337,364	4 048,368	0,000	0,000		
80	Presun hmot pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch vyššie nad 6 do 12 m	%	52,540	2,75	144,485		0,000	52,540	144,485	52,540	144,485	0,000	0,000		
81	764 - Konštrukcie klamparske	m <sup>2</sup>	3,800	1,30	4,880		0,000	3,800	4,880	3,800	4,880	0,000	0,000		
82	Demontáž oplechovania markizy, -0,00751t	m	80,000	13,70	1 096,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,000	1 096,000		
83	Lemovanie z pozinkovaného poplast. PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 200 mm	m	2,920	11,40	33,288		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,920	33,288		
84	Demontáž oplechovania parapetov r.š od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	20,500	0,93	19,065		0,000	20,500	19,065	20,500	19,065	0,000	0,000		
85	Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného poplast. PZ plechu, vrátane rohov r.š. 150 mm	m	62,000	9,70	601,400		0,000	62,000	601,400	62,000	601,400	0,000	0,000		
86	Demontáž oplechovania múrov a nadmuraviek r.š od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	76,000	0,92	69,920		0,000	76,000	69,920	76,000	69,920	0,000	0,000		
87	Presun hmot pre konštrukcie klamparske v objektoch vyššie nad 6 do 12 m	%	18,240	1,90	34,656		0,000	18,240	34,656	18,240	34,656	0,000	0,000		
88	766 - Konštrukcie stolařske	m	162,000	12,00	1 944,000		0,000	162,000	1 944,000	162,000	1 944,000	0,000	0,000		
88	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	ks	21,000	150,00	3 150,000		0,000	21,000	3 150,000	21,000	3 150,000	0,000	0,000		
89	Plastové okno jednorúčkové OS, rozmer 900x900 mm (vzd.),	ks	24,000	140,00	3 360,000		0,000	24,000	3 360,000	24,000	3 360,000	0,000	0,000		
91	Montáž plastových dverí (exteriérová a interiérová)	m	3,000	75,00	225,000		0,000	3,000	225,000	3,000	225,000	0,000	0,000		
92	Plastové dvere H/B 1970/ 900 mm	ks	2,000	1 100,00	2 200,000		0,000	2,000	2 200,000	2,000	2 200,000	0,000	0,000		
	Plastové dvere H/B 1970/ 900 mm	ks	1,000	1 100,00	1 100,000		0,000	1,000	1 100,000	1,000	1 100,000	0,000	0,000		
	767 - Konštrukcie doplnkové kovové	m	20,500	6,59	134,275		0,000	20,500	134,275	20,500	134,275	0,000	0,000		
93	Demontáž sinolamov -0,0353t	ks	1,000	450,00	450,000		0,000	1,000	450,000	1,000	450,000	0,000	0,000		
94	Oprava, údržba a repasácia dverí, -0,00100t	ks	1,000	1 150,00	1 150,000		0,000	1,000	1 150,000	1,000	1 150,000	0,000	0,000		
96	PHP prídavný s nádržou 6kg A,B,C	ks	2,000	31,50	63,000		0,000	2,000	63,000	2,000	63,000	0,000	0,000		
97	Montáž a dodávka stieky proti mrazu 900/900	ks	21,000	22,00	462,000		0,000	11,000	242,000	11,000	242,000	10,000	220,000		
98	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	532,600	1,25	665,750		0,000	532,600	665,750	532,600	665,750	0,000	0,000		
98	Dodávka materiálu	kg	532,600	10,00	5 326,000		0,000	532,600	5 326,000	532,600	5 326,000	0,000	0,000		
100	Výroba atypického zbraďraďa šikmého z profilovanej ocele	kg	323,200	3,70	1 195,840		0,000	161,200	596,440	161,200	596,440	162,000	599,400		
101	Výroba atypického výrobku - rebríka	kg	209,400	8,00	1 675,200		0,000	209,400	1 675,200	209,400	1 675,200	0,000	0,000		
102	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	85,632	1,25	107,040		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	85,632	107,040		
103	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	139,000	0,80	111,200		0,000	69,500	55,600	69,500	55,600	69,500	55,600		

Por. číslo	Popis položky, stavového dielu, remesia	MJ	Množstvo výmera	Jednotková cena	Cena celkom EUR	Prestavované za fakturálne obdobie		Prestavované do predchádzajúceho obdobia		Prestavované od začiatku		Zostatok (ostáva prestavať)		NAVIAC PRÁCE k 28.2.2018		
						K 31.1.2018 v MJ	K 31.1.2018 v EUR	možstvo	cena EUR	možstvo	cena EUR	možstvo	cena EUR	možstvo	cena EUR	možstvo
104	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konit. nad 500 kg. -0,00100t	kg	6 240,000	0,55	3 432,000		0,000	1246,000	686,400	1 246,000	686,400	4 992,000	2 745,600	3 KPL	5 285,00	3 X SNEK - rezanie
105	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	125,130	1,10	137,643		0,000	55,113	60,824	55,113	60,824	70,017	77,019			
	781 - Dokončovacie práce - obklady															
106	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 290 x 65 mm	m2	1,400	24,95	34,930		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,400	34,930			
107	Tehlový obkladový pásik POROTHERM Terra Standard Agate 210x23x65 mm rovny	ks	82,824	1,00	82,824		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	82,824	82,824			
108	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,750	2,20	25,850		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,750	25,850			
	783 - Dokončovacie práce - nátery															
109	Základný náter Acropox 1200	m2	93,856	1,50	140,784		46,856	70,284	0,000	46,856	70,284	47,000	70,500	234,024	351,04	Osobové konštrukcie
110	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové 2-násobné 2x s emalovaním.- 100µm Acrotthane 1790	m2	93,856	14,85	1 403,147		13,856	207,147	0,000	13,856	207,147	80,000	1 198,000	234,024	3 458,66	Osobové konštrukcie
	784 - Dokončovacie práce - malby															
111	Malby z maľarských zmesí Weber - Terranova, ručne nanášané weber.ton Profi plus na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	2 588,500	0,50	1 294,250		250,500	125,250	0,000	250,500	125,250	2 338,000	1 169,000	2,000	1,00	
	M - Práce a dodávky M															
	25.M - Povrch. úprava strojov a zariadení															
112	Otrýskávanie výška 1,9 - 5 m	m2	435,250	17,95	7 812,738		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	435,250	7 812,738			Očistenie plocha vo výkaze
	Nátery betónov vaňa + šneky	m2	404,850	19,12										404,850	7 740,73	
	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby															
113	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	65,000	25,00	1 625,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65,000	1 625,000			
	NAVIAC PRÁCE				125 549,23		12 364,536	61194,424		73 558,960		51 990,273	30426,040			
	Prípočty +															
114	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT	m2	636,700	26,20	16 681,54		636,700	16 681,54	0,00	636,700	16 681,54	0,000	0,00			
115	Kontaktný zatepľovací systém oštenia hr. 20 mm BAUMIT	m2	19,000	30,144	572,736		19,000	572,736	0,00	19,000	572,736	0,000	0,00			
116	Vonkajšia omietka s trstenkovosťovými BAUMIT, síkřatová, Baumit SIKRATOP, štrabaň, hr. 2 mm	m2	636,700	16,20	10 314,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,700	10 314,54			
117	Montáž ľesenia rámového systémového s podlahami šířky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	640,000	3,10	1 984,00		640,000	1 984,00	0,00	640,000	1 984,00	0,000	0,00			
118	Ľesenie ľahké pracovné pomocné s výškou ľažbovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m vlnitane priestory	m2	440,000	3,70	1 628,00		200,000	740,00	0,00	200,000	740,00	240,000	888,00			
119	Buranie podkladov pod diaľky, liatvých diaľkač a mazanin, betón alebo liatvy aršál hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	5,700	84,40	481,08		5,700	481,08	0,00	5,700	481,08	0,000	0,00			
120	Buranie základov z betónu prostého alebo predĺženého kamennom, - 2,20000t - šneky	sld	3,000	5 427,00	16 281,00		2,000	10854,00	0,00	2,000	10854,00	1,000	5427,00			
121	Geotextília 500g/m2	m2	411,920	1,53	630,24		411,920	630,24	0,00	411,920	630,24	0,000	0,00			
122	Lemovanie z pozinkovaného poplast. PZ plechú, múrov na strechách s tvrdou křitínou r.š. 330 mm	m	80,000	15,21	1 216,80		80,000	1 216,80	0,00	80,000	1 216,80	0,000	0,00			
123	Lemovanie z pozinkovaného poplast. PZ plechú, múrov na plochých strechách r.š. 200 mm	m	2,920	14,20	41,48		2,920	41,48	0,00	2,920	41,48	0,000	0,00			
124	Dodávka + montáž samostatných střešných větracích komínkov	ks	10,000	28,90	289,00		10,000	289,00	0,00	10,000	289,00	0,000	0,00			

*[Handwritten signature]*

Rozpočet zo ZOD										Prestavované za fakturácie				Prestavované do predchádzajúceho obdobia				Prestavované od začiatku				Zostatok (osieva prestavovať)			NAVIAC PRÁCE k 28.2.2018		
Por. číslo	Popis položky, stavbebného dielu, remesla	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	k 31.1.2018 v MJ	k 31.1.2018 v EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	Poznámky							
126	Montáž OSB dosiek konvenčných do batún hr. 15 mm š. 450 mm	m	86,000	7,10	610,60	86,000	610,60	0,00	0,00	86,000	610,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00								
126	Drevoštrpikové dosky OSB 15mm (2500x1250mm) /š 450mm	m <sup>2</sup>	56,250	9,20	517,50	56,250	517,50	0,00	0,00	56,250	517,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00								
127	Dosky - spádové kľiny do vlnitého prostredia	m <sup>2</sup>	9,375	11,20	105,00	9,375	105,00	0,00	0,00	9,375	105,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00								
128	Spojovací materiál	ks	352,000	1,01	355,52	352,000	355,52	0,00	0,00	352,000	355,52	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00								
129	Presun hmotí pre konštrukcie klamparske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,660	2,22	19,23	8,660	19,23	0,00	0,00	8,660	19,23	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00								
	<b>Rozpočet - Prípočky "A":</b>				<b>51 698,10</b>		<b>35068,56</b>		<b>0,00</b>		<b>35068,56</b>		<b>0,00</b>		<b>16629,54</b>												
	<b>Oddočky</b>																										
	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, weber 703 - filat	m <sup>2</sup>	318,350	2,05	652,32																						
	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, weber dur podhoz	m <sup>2</sup>	257,300	3,45	887,98																						
	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt	m <sup>2</sup>	150,000	1,40	210,00																						
	Weber.therm LEFARX, lepiaca a výstužná malta, lepenie tepelnoizolačných materiálov, zhotovenie výstužnej vrstvy, WEBER - TERRANOVA	kg	522,760	0,35	182,97																						
	Vysokoviskozitná elastická maza/základná lepiaca malta Weber.col flex premium, rílely CZTE, prietna deformácia 51, WEBER - TERRANOVA	kg	155,000	0,40	62,00																						
	Vonkajšia omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvc.grobputz 004	m <sup>2</sup>	155,000	7,40	1147,00																						
	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.dur štuk EX	m <sup>2</sup>	155,000	5,35	828,25																						
	Vonkajšia sanačná omietka stien weber.san presto 100, krytie 100%	m <sup>2</sup>	75,000	4,30	322,50																						
	Vonkajšia sanačná omietka stien weber.san presto 300, hr. 3 mm	m <sup>2</sup>	25,000	7,90	197,50																						
	Vonkajšia sanačná omietka stien weber.san presto 200, hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	45,000	20,20	909,00																						
	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová rozteraná stredozrná	m <sup>2</sup>	636,700	12,95	8245,27																						
	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI Primer	m <sup>2</sup>	15,500	12,00	186,00																						
	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI, penetračný náter Anti-Pilz Grund	m <sup>2</sup>	76,000	14,00	1064,00																						
	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI, penetračný náter Copon Hycote 162 HB	m <sup>2</sup>	35,000	28,50	997,50																						
	Vonkajší sanačný protiplišňový náter stien Baumit, dvojvršňový, nanášaný ručne	m <sup>2</sup>	255,000	15,00	3825,00																						
	Tmelenie skár (s dodaním hmotí) s prierezom 40 x 20 mm	m	155,000	8,85	1371,75																						
	Oprava škárovaní tehlového muriva stien cementovou malťou nad 30 do 40 %	m <sup>2</sup>	60,300	4,55	274,37																						
	Mechanické dočistenie panelov	m <sup>2</sup>	26,200	7,25	189,95																						
	Reprofilácia stien sanačnou malťou, 1 vrstva hr.20 mm	m <sup>2</sup>	15,000	39,05	585,75																						
	Reprofilácia stien sanačnou malťou, 2 vrstvy hr.50 mm	m <sup>2</sup>	10,000	145,50	1455,00																						

Rozpočet zo ZOD										Prestavanie za fakturácie		Prestavanie do predchádzajúceho obdobia		Prestavanie od začiatku		Zostatok (osídva prestavet)		NAVAC PRÁCE K 28.2.2018	
Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remasa	MJ	Množstvo výmena	Jednotková cena	Cena celkom EUR	K 31.1.2018 v MJ	K 31.1.2018 v EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	množstvo	cena EUR	Pozitívky	
	Očistenie omlietok vonkajších a vnútorných priechodov zložitých, s vyškriabanim škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	300,000	1,55	465,00														
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,000	7,45	141,55														
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	19,000	5,20	98,80														
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,000	11,80	224,20														
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,000	0,42	7,98														
	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,000	7,50	142,50														
	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,000	0,85	16,15														
	<i>Popis asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 500/JH</i>	m2	417,920	1,35	564,09														
	Lemovanie z pozinkovaného poplast, PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	80,000	13,70	1 096,00														
	Lemovanie z pozinkovaného poplast, PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 200 mm	m	2,820	11,40	32,28														
	<b>Rozpočet - Odpočty " - " :</b>				26 406,58														
	<b>Prípočty - Odpočty :</b>				25 291,42														
	<b>Rozpočet celkom po dodatku :</b>				150 840,65		47 433,096		61 194,424		108 627,520		42 213,133						



**SÚPIS NAVIAC PRÁC**

Projekt: ČOV Trnava - Rekonštrukcia vstupnej čerpacej stanice

Objednávatel: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Objekt: PS - prevádzkové súbory

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesia	MJ	Množstvo výmera	Jednotková cena	Cena celkom EUR
Rozpočet zo ZOD					
1	Nerezové zábradlie pri hornom vnutornom bazéne	ks	1,000	205,20	205,20
	rúra 60,3x3,3,				
	rúra 33,7x3,2				
	pl.4				
	Kotva M12x110				
2	Nerezový kryt na elektromotor mazania	ks	5,000	105,40	527,00
	pl.2				
3	Kompozitné rošty na vnútornú plošinu v strojovni	ks	15,000	135,68	2035,20
	kompozitné rošty 1010x1000x30				
4	Montáž	kpl	1,000	654,00	654,00
<b>Spolu</b>					<b>3421,40</b>