Reg. č. objednávateľa: 182/2026

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej tiež len „zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:
- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Juraj Hošták (hostak@tavos.sk)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefón: 033/59 66 132, 0905 971 514
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **Termomont Dolná Krupá, s.r.o.**
So sídlom: Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol
Štatutárny zástupca: Ján Reisinger - konateľ
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach technických: Ondrej Holický (oholicky@termomont.eu)

IČO: 36 229 709
DIČ: 2020163981
IČ DPH : SK2020163981
Bank. spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK34 0200 0000 0016 7305 7954
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Tel.: 033/5504652, +421 911 959 620
E-mail: termomont@termomont.eu
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro vložka číslo 11211/T
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dohodnutých v zmluve na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoví a dodá dielo: ***„GR Piešťany – Doplnenie elektrického ohrevu TÚV pre kotolňu“*** (ďalej tiež len „dielo“).

   Realizácia diela zahŕňa doplnenie zdroja tepla pre ústredné kúrenie a TÚV v budove sídla objednávateľa na Priemyselnej 10 v Piešťanoch, a to tak, že existujúci zdroj vykurovania a TÚV, ktorým sú tri plynové kotle Buderus Logano sa doplnia o štyri závesné elektrické kotle Buderus

Logamax E156 15-24 s výkonom 4x 24 kW, ktoré sa zapoja na zdroj energie vyrobený solárnymi panelmi, ktoré sú inštalované na budove sídla objednávateľa na Priemyselnej 10 v Piešťanoch.

Elektro kotle musia byť dodané a nainštalované tak, aby zabezpečovali prípravu vykurovacej vody na konštantnú teplotu 65 °C a aby sa zopínali pri prebytku elektrickej energie vyrobenej z fotovoltických panelov.

Dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť tak, že štyri závesné elektrické kotle cez hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov (anuloid) predhrejú vratnú vetvu smerujúcu do plynových kotlov. Plynové kotle následne dohrejú vykurovaciu vodu, pričom elektrické kotle musia prednostne pripravovať teplú vodu v zásobníkoch a na tento účel je zhotoviteľ povinný dodať a nainštalovať pred anuloidom trojcestný prepínací ventil.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť a dodať tak, aby obeh vykurovacej vody od elektrokotlov po anuloid, resp. do zásobníkov teplej vody zabezpečovali obehové čerpadlá integrované v samotných kotloch.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce na realizácii diela budú vykonávané za plnej prevádzky dotknutej administratívnej budovy a kotolne (v rámci ktorej sa dielo zhotovuje), pričom výslovne súhlasí s tým, že montážne práce, ktoré by obmedzovali zamestnancov pracujúcich v priestoroch budovy musí realizovať v poobedňajších hodinách (t.j. v čase od 15:30 hod. do 20:00 hod.), alebo v dňoch pracovného voľna zamestnancov obstarávateľa.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vyhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s článkom IV. zmluvy.
3. Rozsah diela a špecifikácia jednotlivých prác a materiálov sú uvedené v projektovej dokumentácii s názvom *„Doplnenie zdroja tepla, Generálne riaditeľstvo – Priemyselná 10“* vyhotovenej *Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42/6785* (ďalej len „PD“) a v Cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 23.07.2026 (ďalej tiež aj „cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej príloha č. 1, pričom zhotoviteľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že má PD na účely realizácie diela k dispozícii.
4. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s PD a v súlade so záväznými pokynmi technického dozora objednávateľa. Pred začatím realizácie diela špecifikovaného v ods. 1 tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný si nechať tieto pokyny technického dozora písomne odsúhlasiť, inak nesie v plnej výške zodpovednosť za vznik prípadnej škody, ako aj za to, že dielo prepracuje podľa pokynov zhotoviteľa na vlastné náklady.
5. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť riadnu prevádzku budovy (miesto realizácie diela podľa čl. III ods. 2 zmluvy) len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu technického dozora objednávateľa. V prípade prerušenia prevádzky budovy bez súhlasu technického dozora alebo v rozpore s týmto súhlasom je zhotoviteľ zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú objednávateľovi alebo tretím osobám.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý podmienok, za ktorých bude dielo realizované a s realizáciou diela za týchto podmienok súhlasí.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc a v zmysle ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

Článok III.
Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo do **2 mesiacov** odo dňa platnosti zmluvy, pričom začatie realizácie diela sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť do 10 dní odo dňa platnosti zmluvy.
2. Miestom plnenia je stavba so súpisným č. 4885, postavená na parc. č. 3048, popis stavby: hospodárska budova, ktorá sa nachádza na adrese: Priemyselná 10, Piešťany; stavba vedená na LV č. 9050, k. ú. Piešťany.

3. V prípade, ak zhotoviteľ ukončí dielo pred termínom podľa ods. 1 tohto článku zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo od zhotoviteľa prevziať aj v tomto skoršom termíne.
4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym zhotovením v súlade s PD a so záväznými pokynmi technického dozora a odovzdaním celého diela objednávateľovi - podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne a včas zhotoveného diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že zhotovené dielo nebude vyhotovené v súlade s PD alebo so záväznými pokynmi technického dozora objednávateľa alebo cenovou ponukou, objednávateľ je oprávnený odovzdávané dielo neprevziať a požadovať od zhotoviteľa, aby uviedol dielo na vlastné náklady do stavu súladného s PD alebo do stavu špecifikovaného v písomných záväzných pokynoch technického dozora objednávateľa. V prípade výskytu drobných vád a nedorobkov odovzdávaného diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi sa tieto uvedú v protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s príslušnými písomnosťami vzťahujúcimi sa k realizácii diela riadne oboznámil pred uzatvorením zmluvy a objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje poskytnúť súčinnosť nevyhnutne potrebnú na zrealizovanie diela.

Článok IV.
Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedený v článku II. zmluvy, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela, vrátane splnenia povinností podľa čl. V ods. 1 zmluvy a dopravných nákladov vo výške:

Cena celého diela spolu bez DPH:	**75.688,96 EUR**
DPH 23%:	**17.408,46 EUR**
Cena celého diela spolu s DPH:	**93.097,42 EUR**

Slovom: deväťdesiattritisícdeväťdesiatsedem EUR, štyridsaťdva centov

Prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela podľa odseku 1. tohto článku zmluvy je konečná a nemenná a jej navýšenie je možné iba na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dôvodu preukázateľne vykonaných naviac prác nad rámec cenovej ponuky, odsúhlasených objednávateľom v takto uzatvorenom dodatku.
3. Zmluvné strany berú na vedomie prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). V prípade dodania tovarov alebo služieb v rámci realizácie diela, ktoré nepodliehajú preneseniu daňovej povinnosti, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi aj DPH.
4. V prípade zmeny sadzby DPH počas realizácie diela, bude táto účtovaná v zmysle právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pričom v prípade prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 zákona o DPH, nie je zhotoviteľ oprávnený účtovať spolu s cenou diela aj DPH, ale ním vystavená faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, pričom objednávateľ ako platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je v takomto prípade osobou povinnou platiť DPH. V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 13 v spojení s § 69b zákona o DPH v znení neskorších predpisov a nie je zaradený do zoznamu

platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať vedomosť, že je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.

6. Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny diela bez DPH, príp. jej časti, sumu zodpovedajúcu sume DPH v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona o DPH v znení neskorších predpisov, alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo ak bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú DPH alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi.
7. Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b zákona o DPH ako ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za zhotoviteľa, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu zhotoviteľom nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet objednávateľa alebo jeho časť, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH alebo jej časť.
8. Ak sa naplnia podmienky podľa § 69 a 69b zákona o DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti objednávateľovi vzniknú.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať.
10. Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúr priebežne vystavovaných zhotoviteľom na základe skutočne vykonaného plnenia odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa (jednotlivé výmery, jednotkové ceny a ostatné vykonané práce a dodané tovary, materiály a služby, pričom ich súpis sa priloží ku každej jednotlivej faktúre vystavenej zhotoviteľom) ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najviac raz za kalendárny mesiac a súčet fakturovaných súm nesmie prevýšiť dohodnutú cenu diela podľa ods. 1 tohto článku zmluvy.
11. Konečnú (zúčtovaciu) faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 5 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby v súlade s čl. III ods. 4 zmluvy.
12. Faktúru podľa predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 5 dní po písomnom (protokolárnom) odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela objednávateľom podľa čl. III ods. 4 zmluvy. Prílohou faktúry je aj Protokol o odovzdaní a prevzatí riadne a včas zhotoveného diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Spolu s Protokolom sa objednávateľovi odovzdá aj súpis vykonaných prác a dodávok schválených technickým dozorom objednávateľa podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, a iné dokumenty, ktoré objednávateľ poskytol zhotoviteľovi na účely plnenia tejto zmluvy alebo sú nevyhnutne potrebné na riadne užívanie zhotoveného diela alebo uplatnenie prípadnej reklamácie zhotoveného diela, ako sú najmä projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia diela (aj v elektronickej forme), potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané počas realizácie diela, stavebný denník, fotodokumentácia, certifikáty a atesty od použitých materiálov a inštalovaných zariadení, protokol z tlakových skúšok, doklady o odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, návody na obsluhu a záručné listy k inštalovaným zariadeniam a doklady o likvidácii vzniknutých odpadov (uvedená dokumentácia musí byť objednávateľovi odovzdaná v 4 vyhotoveniach + elektronicky na USB).
13. Z ceny diela (priebežne fakturovanej) uvedenej v ods. 1 tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať čiastku vo výške 10 %, a to z každej zhotoviteľom vystavenej faktúry v súlade so zmluvou. Polovica z celej zadržiavanej čiastky bude zhotoviteľovi vyplatená po prevzatí celého diela objednávateľom v súlade s čl. III ods. 4 zmluvy, pri splnení podmienky, že dielo bude prevzaté bez vád a nedorobkov. V prípade, že v Protokole o odovzdaní a prevzatí riadne a včas zhotoveného diela budú uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatiu diela, vyplatí sa táto polovica z celej zadržiavanej čiastky až po ich odstránení, pričom objednávateľ je povinný túto zadržanú čiastku uhradiť na účet zhotoviteľa do 15 dní po podpísaní zápisu o ich odstránení oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14. Zvyšná polovica zo zadržiavanej čiastky sa zhotoviteľovi vyplatí až po uplynutí záručnej doby podľa čl. VII ods. 2 zmluvy, pokiaľ budú všetky v záručnej dobe objednávateľom reklamované vady zhotoviteľom riadne odstránené. Zadržiavanú sumu je objednávateľ oprávnený použiť na úhradu nákladov na realizáciu opráv diela v prípade, ak odstránenie vád diela nezabezpečí zhotoviteľ. Zádržné právo podľa ods. 13 a 14 tohto článku zmluvy nemožno nahradiť bankovou zárukou.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť objednávateľovi faktúru v elektronickej forme, pričom je povinný elektronickú faktúru doručiť na emailovú adresu efaktury@tavos.sk.
16. Zhotoviteľ je povinný predložiť rozpočet nákladov ako aj súpisy vykonaných prác a dodávok prikladané aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).
17. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona o DPH a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa ako aj ďalšie podklady – prílohy k faktúre ktoré sú uvedené v ods. 10 a ods. 12 tohto článku zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia, pričom musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 20 dní pred termínom jej splatnosti. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa. V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolností právo fakturovať sankciu z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
18. V prípade vrátenia faktúry je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa o dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy.
19. V prípade, že pri realizácii diela nebude nutné zrealizovať všetky položky podľa Cenovej ponuky, alebo bude postačovať ich vykonanie v menšom rozsahu, zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi iba skutočne realizované práce a dodávky. Súpis týchto nevykonaných prác (plnení), odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa, predloží zhotoviteľ objednávateľovi do prílohy k faktúre podľa ods. 10 tohto článku zmluvy.

Článok V.
Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotoviteľa:
   a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s platnými normami, smernicami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
   b) Za riadenie prác, ktoré súvisia s realizáciou diela zodpovedá Ondrej Holický (oholicky@termomont.eu), ktorý je oprávnený vykonávať zápisy do stavebného denníka, podpisovať a odovzdávať objednávateľovi dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy, a s ním súvisiacu technickú a sprievodnú dokumentáciu.
   c) Stavebný denník založí zhotoviteľ diela.
   d) Zhotoviteľ je povinný zaslať oznámenie na príslušný inšpektorát práce v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
   e) Zhotoviteľ diela je povinný na pracovisku (stavenisku) dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola

dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).

f) Zhotoviteľ zabezpečí plnenie NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ pri svojej činnosti, bude v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a doplnení a ustanovenia vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov v rámci dotknutých predpisov.
Pri realizácii diela sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a tiež vyhlášky č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach.

g) Zhotoviteľ sa zaväzuje po celú dobu realizácie diela udržiavať v mieste realizácie diela čistotu a poriadok.

h) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela likvidovať ostatný aj nebezpečný odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle príslušných vykonávacích predpisov a doložiť pri odovzdávacom a preberacom konaní predpísaný doklad o jeho likvidácii na predpísanej skládke TKO, prípadne inej skládke, ktorá zodpovedá príslušným predpisom.

i) Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť si na vlastné náklady všetky súhlasy a povolenia potrebné k vykonávaniu diela.

j) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovení diela použije len materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

k) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinností pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení zmluvy spôsobí svojim konaním tretím osobám.

l) Zhotoviteľ sa zaväzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorých zasiahne v rámci realizácie diela, uviesť do pôvodného stavu.

m) Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri zabezpečovaní realizácie diela, ktoré sú v súlade s vymedzením právomoci zástupcov oboch zmluvných strán oprávnených konať vo veciach technických, budú realizované formou zápisov do montážneho denníka.

n) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy na úseku ochrany pred nelegálnym zamestnávaním a nelegálnou prácou – najmä zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

o) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ bude na účely realizácie diela zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, tak vo vzťahu k tejto osobe budú splnené podmienky ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za dodržanie týchto podmienok aj u svojich subdodávateľov a je povinný priebežne kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov vo vzťahu k nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu aj u svojich subdodávateľov. V prípade porušenia uvádzaných povinností zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom nesie zhotoviteľ zodpovednosť za akúkoľvek škodu (najmä za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorú nesplnením povinností podľa tohto písmena tohto odseku tohto článku zmluvy objednávateľovi spôsobí.

p) Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň začatia prác na realizácii diela odovzdať objednávateľovi zoznam zamestnancov (zhotoviteľa aj subdodávateľov), ktorí sa budú podieľať na realizácii diela. Zhotoviteľ je tiež povinný za seba a svojich subdodávateľov riadne preukázať, že u osôb, s ktorými majú založený pracovnoprávny vzťah na účely

realizácie diela, boli splnené povinnosti zamestnávateľa na úseku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v lehotách podľa § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „registračná povinnosť“). V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči objednávateľovi je objednávateľ oprávnený odmietnuť odovzdanie miesta realizácie diela. Ak zhotoviteľ riadne nepreukáže tieto skutočnosti ani v dodatočnej lehote 5 pracovných dní, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a postupovať podľa čl. IX zmluvy. V prípade vzniku registračnej povinnosti zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v priebehu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný preukázať jej splnenie najneskôr v deň, kedy sa dotknutý zamestnanec začne podieľať na realizácii diela.

2. Práva a povinnosti objednávateľa:
   a) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi miesto realizácie diela v termíne do 5 dní od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa (e-mailom na adresu osoby oprávnenej konať v mene zhotoviteľa vo veciach technických) minimálne 3 dni pred plánovaným termínom odovzdania.
   b) Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru počas prác na diele Ing. Juraja Hoštáka (hostak@tavos.sk), ktorý je oprávnený vykonávať zápisy do stavebného denníka, podpisovať, prerušiť práce – v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, životov alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia vážne škody a je oprávnený za objednávateľa preberať práce ako i dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy.
   c) Kontrolou dodržiavania povinností zhotoviteľa podľa čl. V ods. 1 písm. n), o), p) zmluvy (za seba a svojich subdodávateľov) je poverená Mgr. Mgr. Mária Macháčová (machacova@tavos.sk).
   d) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem, smerníc alebo ak realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo inými všeobecne záväznými právnym predpismi platnými na území SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhovie uvedeným požiadavkám objednávateľa, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
   e) K predĺženiu termínu realizácie celého diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:
      a. vojna
      b. epidémia
      c. povodeň
      d. štrajk
      e. kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy, zákaz výstavby v danom území...)
   f) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

Článok VI.
Vlastnícke právo

1. Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí, ako aj cena za ich použitie je súčasťou dohodnutej ceny diela v čl. IV ods. 1 zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do nehnuteľnosti, na ktorej prebieha realizácia diela.

Článok VII.
Záručné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku **24 mesiacov na inštalované zariadenia, pokiaľ ich výrobca nestanovuje dlhšiu záručnú dobu a 60 mesiacov na realizované práce**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne a včas vykonaného diela oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, v súlade s čl. III ods. 4 zmluvy.
3. Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný zmluvou alebo neplní účel, pre ktorý bolo dielo zhotovené, prípadne svojím rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému zmluvou.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi ako aj za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
5. Prípadné vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa písomne (listom na adresu sídla zhotoviteľa), s opisom vady a prípadne aj fotodokumentáciou, najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia vád odovzdaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne (listom na adresu sídla objednávateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa vo veciach technických) zareagovať na reklamáciu objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, čo sa o vade diela dozvedel.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa a odstrániť ich v čo technicky najkratšom možnom čase, najneskôr však do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa v súlade s ods. 5 tohto článku zmluvy. V prípade, že odstránenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termíne z objektívnych dôvodov možné, vykoná sa odstránenie vady v termíne určenom písomnou dohodou (aj e-mailom) zmluvných strán.
7. V prípade, ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa v dohodnutej lehote alebo nezačne odstraňovať reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, prípadne neodstráni reklamovanú vadu najneskôr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto článku zmluvy alebo v lehote určenej dohodou zmluvných strán, je objednávateľ oprávnený reklamovanú vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom iného zhotoviteľa a náklady na opravu a odstránenie vady sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť.

Článok VIII.
Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie celého diela podľa článku III. ods. 1 zmluvy (je v omeškaní) z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania. Zaplatenie úroku z omeškania nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť dielo.
3. Ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa alebo neodstráni reklamovanú vadu v lehotách podľa čl. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 200,00 EUR za každý začatý deň omeškania s odstraňovaním vád diela.

4. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá zhotovovanie diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny diela bez DPH.
5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.

Článok IX.
Odstúpenie od zmluvy

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, prípadne v lehote určenej zmluvou.
2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť:
   2.1. v prípade, ak zhotoviteľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
      2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela a prejavuje úmysel v diele nepokračovať,
      2.1.2. ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhovie požiadavkám objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní diela.
      2.1.3. ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy;
      2.1.4. v prípade, ak zhotoviteľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len:
   3.1. v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
      3.1.1. ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti,
      3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela,
      3.1.3. ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo;
   3.2. v prípade, ak objednávateľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v účinnom znení.
4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.
5. Potom čo oznámenie o odstúpení nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene :
   5.1. zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých, ku ktorým dal technický dozor pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti na diele a pod.;
   5.2. odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa, vrátane PD;
   5.3. odstráni zo staveniska celé vybavenie a materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu bezpečnosti a opustí stavenisko.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem povinnosti zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky.
7. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom všetky prevzaté listiny a materiály od objednávateľa.

8. O odovzdaní a prevzatí rozostavaného diela pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis odovzdávaných dokladov a ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad sporov alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:
   i. Zmluva,
   ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
   iii. Cenová ponuka a ostatné súťažné podklady.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
3. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e–mailovej adresy a kontaktných osôb (vrátane technického dozora) nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. *o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)* ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v zmluve.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 160/2015 Z. z. *Civilný sporový poriadok*.
7. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „*Adresát neznámy*“ alebo „*Neprevzaté v odbernej lehote*“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ 1 rovnopis zmluvy.
9. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1: Cenová ponuka

V Piešťanoch, dňa .....

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

V Bielom Kostole, dňa.....

za zhotoviteľa:
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

.....
Ján Reisinger
konateľ s.r.o.

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

„GR Piešťany – Doplnenie elektrického ohrevu TÚV pre kotolňu“

Uchádzač: **Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol**

Návrh uchádzača na plnenie kritéria	
Cena bez DPH	75 688,96 €
Sadzba DPH 23%, výška DPH	17408,46 €
Cena s DPH	93 097,42 €

V Bielom Kostole, dňa 23.07.2026

[redacted]

FAKTURAČNÁ ADRESA:
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
Vysoká 42/6785
919 34 Biely Kostol
Tel.: 033/55 04 652
e-mail:termomont@termomont.eu

ALIANČNÝ PARTNER SPP

IČO: 36229709
DIČ: 2020163981
IČ DPH: SK2020163981

BANKOVÉ SPOJENIE:
VÚB, a.s., č.účtu: 1673057954/0200
IBAN SK34 0200 0000 0016 7305 7954

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026-03
Stavba: Doplnenie zdroja tepla - TAVOS Piešťany

JKSO:
Miesto: Piešťany

ČS:
Dátum: 23.7.2026

Objednávateľ:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36252484
IČ DPH: SK2020172264

Zhotoviteľ:
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
IČO: 36229709
IČ DPH: SK2020163981

Projektant:
Ing. Juraj Očenášek
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**75 688,96**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**75 688,96**	**17 408,46**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**93 097,42**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]upá s.r.o.
[redacted]ely Kostol
[redacted]2020163981
[redacted]/534 8001

Dátum a podpis: [redacted]tka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026-03

Stavba: **Doplnenie zdroja tepla - TAVOS Piešťany**

Miesto: **Piešťany**
Dátum: 23.07.2026

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Projektant: Ing. Juraj Očenášek

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**75 688,96**	**93 097,42**
01	**Strojná časť**	24 347,65	29 947,61
02	**Meranie a regulácia**	51 341,31	63 149,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Doplnenie zdroja tepla - TAVOS Piešťany
Objekt:
01 - Strojná časť

JKSO:
Miesto: Piešťany

ČS:
Dátum: 23.07.2026

Objednávateľ:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36252484
IČ DPH: SK2020172264

Zhotoviteľ:
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
IČO: 36229709
IČ DPH: SK2020163981

Projektant:
Ing. Juraj Očenášek
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**24 347,65**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	24 347,65	23,00%	5 599,96
Cena s DPH	**v EUR**		**29 947,61**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Doplnenie zdroja tepla - TAVOS Piešťany
Objekt:
01 - Strojná časť

Miesto:	Piešťany	Dátum:	23.07.2026
Objednávateľ:	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Projektant:	Ing. Juraj Očenášek
Zhotoviteľ:	Termomont Dolná Krupá, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**24 347,65**
PSV - Práce a dodávky PSV	20 134,69
713 - Izolácie tepelné	2 586,32
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	8 115,80
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	4 726,34
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	4 007,61
783 - Nátery	167,22
OST - Ostatné	531,40
M - Práce a dodávky M	30,10
23-M - Montáže potrubia	30,10
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	4 182,86

ROZPOČET

Stavba:
Doplnenie zdroja tepla - TAVOS Piešťany
Objekt:
01 - Strojná časť

Miesto: Piešťany
Dátum: 23.07.2026
Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Projektant: Ing. Juraj Očenášek
Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 347,65**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 134,69
	D	713	Izolácie tepelné				2 586,32
1	K	713412113.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 25	m	15,000	10,06	150,90
2	K	713412213.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny kolena DN 25	ks	8,000	8,53	68,24
3	*M*	*283310031800.S*	*Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 34 mm, hr. 30 mm*	*m*	*17,610*	*8,93*	*157,26*
4	K	713412114.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 32	m	36,000	10,70	385,20
5	K	713412214.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny kolena DN 32	ks	10,000	9,60	96,00
6	*M*	*283310032800.S*	*Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 42 mm, hr. 50 mm*	*m*	*41,311*	*12,02*	*496,56*
7	K	713412116.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 50	m	6,000	12,56	75,36
8	K	713412216.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny kolena DN 50	ks	4,000	12,02	48,08
9	*M*	*283310035200.S*	*Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 60 mm, hr. 50 mm*	*m*	*7,882*	*16,17*	*127,45*
10	K	713412119.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 100	m	18,000	16,06	289,08
11	K	713412219.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny kolena DN 100	ks	8,000	14,13	113,04
12	*M*	*283310040600.S*	*Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 114 mm, hr. 50 mm*	*m*	*23,134*	*23,60*	*545,96*
13	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	25,531	1,30	33,19
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				8 115,80
14	K	731251009.S	Montáž kotla oceľového elektrického 26-30 kW	ks	4,000	147,40	589,60
15	*M*	*7-738-505-290*	*Elektrický kotol - Logamax E156-24*	*ks*	*4,000*	*1 165,50*	*4 662,00*
16	*M*	*7-738-504-989*	*Modul pre riadenie elektrických kotlov ELB-EKR*	*ks*	*4,000*	*385,88*	*1 543,52*
17	K	731370045.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 20 m3/h, DN 100	ks	1,000	154,95	154,95
18	*M*	*484810014600*	*Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov HVDT 4, max. prietok 20,0m3/h, teleso DN 200, pripojovacie hrdlá DN100/PN6, bez vonkajšej izolácie, RACEN*	*ks*	*1,000*	*906,47*	*906,47*
19	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	78,565	3,30	259,26
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				4 726,34
20	K	733121114.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	m	6,000	24,94	149,64
21	K	733121115.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	m	36,000	34,21	1 231,56
22	K	733121119.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60,3/2,9	m	6,000	44,80	268,80
23	K	733121128.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	18,000	89,78	1 616,04

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	733126035.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením	ks	2,000	82,55	165,10
25	*M*	*316170012700.S*	*Redukcia varná DN 100/50, d 108,0/60,3 mm, hr. steny 3,6/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele*	*ks*	*2,000*	*6,74*	*13,48*
26	K	733126070.S	Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením	ks	8,000	13,74	109,92
27	*M*	*316170005900.S*	*Koleno varné DN 25, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele*	*ks*	*8,000*	*1,54*	*12,32*
28	K	733126075.S	Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením	ks	10,000	15,60	156,00
29	*M*	*316170006000.S*	*Koleno varné DN 32, d 42,4 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele*	*ks*	*10,000*	*1,22*	*12,20*
30	K	733126085.S	Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením	ks	4,000	37,48	149,92
31	*M*	*316170006200.S*	*Koleno varné DN 50, d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele*	*ks*	*4,000*	*2,55*	*10,20*
32	K	733126100.S	Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením	ks	8,000	72,65	581,20
33	*M*	*316170006500.S*	*Koleno varné DN 100, d 108,0 mm, hr. steny 3,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele*	*ks*	*8,000*	*8,88*	*71,04*
34	K	733126240.S	Montáž tvarovky - nátrubok 1/2 privarením	ks	2,000	10,64	21,28
35	*M*	*316170019600.S*	*Nátrubok varný 1/2", z čiernej uhlíkovej ocele*	*ks*	*2,000*	*0,98*	*1,96*
36	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	48,000	1,74	83,52
37	K	733190232.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priemeru 133/5,0	m	18,000	2,84	51,12
38	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	15,027	1,40	21,04
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				4 007,61
39	K	734173418.S	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 100	súb.	6,000	105,02	630,12
40	*M*	*319430002200.S*	*Príruba krková privarovacia DN 100, PN16, D 114,3 mm, EN 1092-1*	*ks*	*6,000*	*35,00*	*210,00*
41	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	1,000	1,28	1,28
42	*M*	*551110011200.S*	*Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz*	*ks*	*1,000*	*6,91*	*6,91*
43	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	3,000	3,11	9,33
44	*M*	*551210009300*	*Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI*	*ks*	*3,000*	*12,15*	*36,45*
45	K	734222110.S	Montáž regulačného kohúta guľového 3-cestného DN 50	ks	1,000	15,26	15,26
46	*M*	*BELIMO*	*Trojcestný ventil Belimo R3050-BL4 - DN 50, kvs 75 m3//h, pohon Belimo SR230A*	*ks*	*1,000*	*1 073,90*	*1 073,90*
47	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	3,000	2,54	7,62
48	*M*	*551210045700*	*Guľový ventil 1/2" s motýlikom, červený-chróm, GIACOMINI*	*ks*	*3,000*	*7,85*	*23,55*
49	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	8,000	3,94	31,52
50	*M*	*551210044800.S*	*Guľový ventil 1", páčka chróm*	*ks*	*8,000*	*19,05*	*152,40*
51	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	2,000	4,55	9,10
52	*M*	*551210044900.S*	*Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm*	*ks*	*2,000*	*27,07*	*54,14*
53	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	3,000	6,15	18,45
54	*M*	*551210045100.S*	*Guľový ventil 2", páčka chróm*	*ks*	*3,000*	*60,17*	*180,51*
55	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	4,000	5,83	23,32
56	*M*	*551190001000.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*4,000*	*20,11*	*80,44*
57	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	10,68	10,68
58	*M*	*422010003400.S*	*Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz*	*ks*	*1,000*	*59,32*	*59,32*
59	K	734315130.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 100	ks	3,000	60,84	182,52
60	*M*	*B100100*	*Guľový uzáver prírubový - série B1 - DN 100; L=130mm, BRA.B1.000*	*ks*	*3,000*	*393,60*	*1 180,80*
61	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	39,976	0,25	9,99
	D	783	Nátery				167,22
62	K	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	48,000	2,37	113,76

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	783425150.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	18,000	2,97	53,46
	D	OST	Ostatné				531,40
64	K	941941051.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	20,000	3,94	78,80
65	K	941941851.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	20,000	2,63	52,60
66	*M*	*Iné_Mat*	*Upínacie objímky, tesniaci materiál, drobný a nešpecifikovaný materiál*	*kpl*	*1,000*	*400,00*	*400,00*
	D	M	Práce a dodávky M				30,10
	D	23-M	Montáže potrubia				30,10
67	K	230120071.S1	Orientačné štítky na potrubie - dodávka a montáž	ks	10,000	3,01	30,10
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				4 182,86
68	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	24,000	37,50	900,00
69	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - ostatné skúšky (vykurovacia skúška)	eur	72,000	9,00	648,00
70	K	000400028.S	Projektové práce - dokumentácia skutočného realizovania stavby	eur	1,000	525,00	525,00
71	K	001300021.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia (sprievodná technická dokumentácia)	sub	1,000	425,00	425,00
72	K	HZS000113.S	Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	sub	1,000	325,00	325,00
73	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	%	226,643	3,00	679,93
74	K	000700031.S	Dopravné náklady	%	226,643	3,00	679,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Doplnenie zdroja tepla - TAVOS Piešťany
Objekt:
02 - Meranie a regulácia

JKSO:
Miesto: Piešťany

ČS:
Dátum: 23.07.2026

Objednávateľ:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36252484
IČ DPH: SK2020172264

Zhotoviteľ:
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
IČO: 36229709
IČ DPH: SK2020163981

Projektant:
Ing. Juraj Očenášek
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**51 341,31**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	51 341,31	23,00%	11 808,50
Cena s DPH	**v EUR**		**63 149,81**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Doplnenie zdroja tepla - TAVOS Piešťany
Objekt:
02 - Meranie a regulácia

Miesto:	Piešťany	Dátum:	23.07.2026
Objednávateľ:	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Projektant:	Ing. Juraj Očenášek
Zhotoviteľ:	Termomont Dolná Krupá, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**51 341,31**
MaR - DODÁVKY A PRÁCE SPOLU	51 341,31
D1 - PRVKY POĽA	1 964,80
D2 - RIADIACI SYSTÉM	4 130,56
D3 - ROZVÁDZAČE - DTK	5 859,88
D3.1 - ROZVÁDZAČE - RK	4 232,00
D3.2 - ROZVÁDZAČE - DTS	1 650,00
D4 - MONTÁŽNY MATERIÁL	12 899,40
D4A - KOTLOVÁ REGULÁCIA	5 946,03
D4.1 - DEMONTÁŽNE PRÁCE	1 359,60
D5 - SOFTVÉROVÉ PRÁCE	8 230,00
D6 - OSTATNÉ PRÁCE	5 069,04

ROZPOČET

Stavba:
Doplnenie zdroja tepla - TAVOS Piešťany
Objekt:
02 - Meranie a regulácia

Miesto:	Piešťany	Dátum:	23.07.2026
Objednávateľ:	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Projektant:	Ing. Juraj Očenášek
Zhotoviteľ:	Termomont Dolná Krupá, s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**51 341,31**
	D	MaR	DODÁVKY A PRÁCE SPOLU				51 341,31
	D	D1	PRVKY POĽA				1 964,80
1	K	360410400.S	Montáž exterierového snímača teploty	ks	2,000	10,18	20,36
2	M	*ATF01 NI1000*	*Odporový snímač teploty s čidlom Ni 1000/6180 v prevedení do vonkajšieho priestoru, -50÷90°C, IP54*	*ks*	*2,000*	*17,43*	*34,86*
3	K	360410405.S	Montáž priestorového snímača teploty	ks	2,000	7,71	15,42
4	M	*RTF1 NI1000*	*Odporový snímač teploty s čidlom Ni 1000/6180 v prevedení do vnútorného priestoru, -30÷70°C, IP30*	*ks*	*2,000*	*23,87*	*47,74*
5	K	360410420.S	Montáž ponorného snímača teploty pre vodu	ks	14,000	7,71	107,94
6	M	*TF43 NI1000 250mm*	*Odporový snímač teploty ponorný s čidlom Ni 1000/6180 do potrubia, -30÷150°C, IP54, 250mm*	*ks*	*3,000*	*31,28*	*93,84*
7	M	*TF43 NI1000 100mm*	*Odporový snímač teploty ponorný s čidlom Ni 1000/6180 do potrubia, -30÷150°C, IP54, 100mm*	*ks*	*11,000*	*29,55*	*325,05*
8	M	*TH08-MS 250MM*	*Ponorné puzdro pre snímač teploty, 250mm, G1/2"*	*ks*	*3,000*	*16,36*	*49,08*
9	M	*TH08-MS 100MM*	*Ponorné puzdro pre snímač teploty, 100mm, G1/2"*	*ks*	*11,000*	*12,21*	*134,31*
10	K	360410410.S	Montáž príložného snímača teploty na potrubie	ks	7,000	8,85	61,95
11	M	*ATLTF02 Ni1000*	*Odporový snímač teploty príložný s čidlom Ni 1000/6180, -30÷110°C, IP54*	*ks*	*7,000*	*20,52*	*143,64*
12	K	360410450.S	Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov	ks	2,000	9,26	18,52
13	M	*SHD-SD-U10*	*Snímač tlaku 0-100kPa, výstup 0-10V, napájanie 24VDC, G1/2"*	*ks*	*2,000*	*121,02*	*242,04*
14	K	Mont_kotol	Montáž kotlovej automatiky, STROJNÁ DODÁVKA	ks	7,000	40,95	286,65
15	K	Mont_čerpadlo	Montáž čerpadla, STROJNÁ DODÁVKA	ks	11,000	12,38	136,18
16	K	Mont_servo2	Montáž servopohonu, 230VAC, trojbodové ovládanie, STROJNÁ DODÁVKA	ks	8,000	13,48	107,84
17	K	360430092.S	Montáž solenoidového ventila, STROJNÁ DODÁVKA	ks	1,000	9,91	9,91
18	K	Mont_vodomer	Montáž vodomer, STROJNÁ DODÁVKA	ks	2,000	9,41	18,82
19	K	220711086.S	Montáž a zapojenie CO-plyn detektoru	ks	3,000	19,63	58,89
20	K	360410182.S	Montáž ponornej elektródy	ks	4,000	8,90	35,60
21	M	*EIP000000092*	*Elektróda jednopólová EP-800 ponorná 75mm CrNi*	*ks*	*4,000*	*4,04*	*16,16*
	D	D2	RIADIACI SYSTÉM				4 130,56
22	K	210411161.S	Montáž zdroja	ks	2,000	13,02	26,04
23	M	*MDR-100-24*	*Spínaný napájací zdroj, výstup 24VDC, 4A, 100W, napájacie napätie 100-240VAC, ochrana proti preťaženiu a skratu na výstupe (Hiccup modus), interná tepelná ochrana, s internou vstupnou poistkou T1,6A, spínanie v nule napätia*	*ks*	*2,000*	*51,48*	*102,96*
24	K	Mont_OP87	Montáž riadiacej jednotky	ks	2,000	49,50	99,00
25	M	*AMiT AMR-OP87*	*Regulátor s dotykovou obrazovkou, TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver*	*ks*	*1,000*	*710,10*	*710,10*
26	M	*Amit AMINI5D*	*Regulátor AMiNi5D 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, display 320×240 px, klávesnica, web server*	*ks*	*1,000*	*821,34*	*821,34*

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	Mont_AMRIO	Montáž rozširujúcejho modulu AMRIO	ks	6,000	22,00	132,00
28	M	AMiT AMRIO-UI8AO8	8x univ. IN, 8x analog.out 0-10V	ks	2,000	337,50	675,00
29	M	AMiT AMRIO-UI8DO8	8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. Oddelenie	ks	3,000	324,40	973,20
30	M	AMiT AMRIO-DI24	24× číslicový vstup 24 V DC / AC., galv. oddelenie	ks	1,000	301,64	301,64
31	K	Mont_SWITCH	Montáž komunikačného zariadenia	ks	1,000	11,00	11,00
32	M	PLANET ISW500T	Priemyslový ethernetový switch, 5 portov 10/100Mbps	ks	1,000	76,50	76,50
33	M	AMiT DM-ESW05	Modulárny switch DM-ESW05, 5-portov 10/100Mbi	ks	1,000	201,78	201,78
	D	D3	ROZVÁDZAČE - DTK				5 859,88
34	M	NSYSFN20840P.1	Rozvádzač SFN S MONT.PLECHOM 2000X800X400, vrátane výzbroje	ks	1,000	5 859,88	5 859,88
	D	D3.1	ROZVÁDZAČE - RK				4 232,00
35	M	NSYSFN20840P.2	Rozvádzač SFN S MONT.PLECHOM 2000X800X400, vrátane výzbroje	ks	1,000	4 232,00	4 232,00
	D	D3.2	ROZVÁDZAČE - DTS				1 650,00
36	M	ERO000002023	Rozvádzač modulárny 72 modulov plastový, vrátane výzbroje	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
	D	D4	MONTÁŽNY MATERIÁL				12 899,40
37	K	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	35,81	35,81
38	K	210190005.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	2,000	124,02	248,04
39	K	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne J-Y(St)-Y 1x2x0,8	m	1 000,000	0,85	850,00
40	M	KPE000000025	Kábel pevný J-Y(ST)Y 1x2x0,8 červený pvc	m	1 000,000	0,38	380,00
41	K	210872121.S	Kábel signálny uložený pevne J-Y(St)-Y 2x2x0,8	m	350,000	0,88	308,00
42	M	KPE000000028	Kábel pevný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 červený pvc	m	350,000	0,65	227,50
43	K	210872122.S	Kábel signálny uložený pevne J-Y(St)-Y 4x2x0,8	m	50,000	0,95	47,50
44	M	KPE000000708	Kábel pevný J-Y(ST)Y 4x2x0,8 červený pvc	m	50,000	1,20	60,00
45	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	225,000	1,01	227,25
46	M	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	160,000	0,97	155,20
47	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	65,000	0,97	63,05
48	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	90,000	1,14	102,60
49	M	341110000850.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	90,000	1,51	135,90
50	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	130,000	1,11	144,30
51	M	341110001900.S1	Kábel medený CYKY-O 5x1,5 mm2	m	125,000	1,38	172,50
52	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	5,000	1,38	6,90
53	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	150,000	1,31	196,50
54	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	150,000	2,34	351,00
55	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	15,000	1,58	23,70
56	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	15,000	3,83	57,45
57	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	100,000	2,47	247,00
58	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	100,000	9,56	956,00
59	K	210810056.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x120	m	15,000	4,81	72,15
60	M	K00010916	Kábel 1-CYKY-J 4x95 mm2 silový	M	15,000	83,27	1 249,05
61	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	35,000	1,42	49,70
62	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	35,000	5,44	190,40
63	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	300,000	1,35	405,00
64	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	2,00	40,00
65	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	25,000	2,62	65,50

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	210100009.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	8,000	8,54	68,32
67	M	354310026500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 120x16 KU-L	ks	8,000	3,66	29,28
68	K	210100301.S	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	54,000	3,35	180,90
69	K	210020308.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 150/50 mm bez veka vrátane podpery	m	30,000	11,06	331,80
70	M	345750008800.S	Žľab káblový, šxv 150x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	30,000	9,03	270,90
71	M	345750043100.S	Nosník pre káblový žľab šírky 150 mm, z pozinkovanej ocele	ks	30,000	4,79	143,70
72	M	345750044600.S	Záves v tvare U pre káblový žľab šírky 150 mm, z pozinkovanej ocele	ks	6,000	1,72	10,32
73	M	345750054400.S	Spojovacia sada pre káblový žlab, M6	súb.	1,500	14,55	21,83
74	K	210020304.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 100/50 mm bez veka vrátane podpery	m	30,000	9,80	294,00
75	M	345750008700.S	Žľab káblový drôtený, šxv 100x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	30,000	7,00	210,00
76	M	345750043000.S	Nosník pre káblový žľab šírky 100 mm, z pozinkovanej ocele	ks	30,000	3,03	90,90
77	M	345750044500.S	Záves v tvare U pre káblový žľab šírky 100 mm, z pozinkovanej ocele	ks	6,000	1,89	11,34
78	M	345750054400.S	Spojovacia sada pre káblový žlab, M6	súb.	1,500	14,55	21,83
79	K	91110101010010.S	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	6,07	6,07
80	M	ESP000000006	Spínač striedavý Plexo55 069711E (69711) R6 sivý	ks	1,000	7,90	7,90
81	K	91110701040030.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	3,000	9,21	27,63
82	M	EZA000001353	Prístroj zásuvky Plexo55 69562 2-násobný s clonkami sivý	ks	1,000	11,53	11,53
83	M	EKR000000983	Krabica inštalačná Plexo55 69672 2-násobná vodorovná na omietku sivá	ks	1,000	11,47	11,47
84	M	EZA000000014	Zásuvka Plexo55 069731E (69731) 1-násobná sivá	ks	2,000	7,42	14,84
85	K	210140496.S	Skrinka Osmoz na vybavenie, montáž na povrch pre ovládacie a signalizačné prístroje M22	ks	1,000	9,27	9,27
86	M	Y7-216525	Tlačidlo núdzového zastavenia O38mm, uvoľnenie vytiahnutím, v skrinke, 1Z 1V, M22-PV/KC11/IY	kus	3,000	47,89	143,67
87	K	210201345.S	Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	ks	10,000	8,85	88,50
88	M	SPR000003175	Svietidlo LED prachotesné DAMP PROOF VALUE 40W/840 (za 2x36W) 4800lm 4000K 230V IP65	ks	10,000	37,58	375,80
89	K	210140736.S	Elektrická húkačka vrátane zapojenia	ks	1,000	12,85	12,85
90	M	EIP000000128	Húkačka HUPE 630 31047 230V 92dB IP43	ks	1,000	36,90	36,90
91	K	210950101.S	Označovací štítok na kábel	ks	300,000	0,43	129,00
92	M	KSP000001019	Štítok zatvárací 30x8mm	ks	300,000	0,21	63,00
93	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	10,000	15,49	154,90
94	M	EKR000004951	Krabica rozvodná 6455-11 5.P/2 ACIDUR 3 125x106x45mm sivá	ks	10,000	3,26	32,60
95	K	210010361.S	Krabica pancierová z PVC, 117x117x58 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	25,000	10,69	267,25
96	M	EKR000000893	Krabica rozbočovacia 2000001 A 6 80x43x36mm bez vývodiek sivá	ks	25,000	1,32	33,00
97	K	210010583.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 25 uložená pevne	m	15,000	1,85	27,75
98	M	KTR000000138	Rúrka pevná VRM-TURBO 25 84197 25mm 22,1mm 320N 3m PVC-U svetlosivá s hrdlom	m	15,000	0,88	13,20
99	M	KTR000000134	Spojka rúrky SM 25 LG 20603 25mm PVC-U svetlosivá	ks	10,000	0,50	5,00
100	M	KTR000000133	Príchytka rúrky CL 25 82215 25mm PVC svetlosivá	ks	10,000	0,26	2,60
101	K	210010581.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 16 uložená pevne	m	30,000	1,62	48,60
102	K	210010541.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1216, uložená pevne	m	50,000	1,56	78,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	M	KTR000000079	Rúrka ohybná FX 16 19855 16mm 12,1mm 320N PVC svetlosivá	m	50,000	0,36	18,00
104	M	KTR000000128	Spojka rúrky SM 16 LG 20601 16mm PVC-U svetlosivá	ks	15,000	0,42	6,30
105	M	KTR000000127	Príchytka rúrky CL 16 82211 16mm PVC svetlosivá	ks	50,000	0,22	11,00
106	K	210220303.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm2	m	25,000	1,91	47,75
107	M	K00010430	Vodič H07Z-K 16 mm2 žlto-zelený	M	25,000	5,39	134,75
108	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS	ks	2,000	24,86	49,72
109	M	8595057618374	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	2,000	25,86	51,72
110	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	50,000	6,04	302,00
111	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	50,000	0,70	35,00
112	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	50,000	0,69	34,50
113	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	200,000	1,26	252,00
114	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	200,000	1,36	272,00
115	K	210020661.S	Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) všeobecná výroba, montáž vrátane, základného náteru	kg	150,000	3,25	487,50
116	M	145520000100.S	Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,100	1 241,82	124,18
117	M	145540000500.S	Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,050	1 241,82	62,09
118	M	246220000900.S	Farba syntetická suriková S 2005	kg	0,123	10,62	1,31
119	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,041	4,46	0,18
120	K	MV	Murárske výpomoci	%	59,269	2,50	148,17
121	K	PM1	Podružný materiál	%	63,176	3,80	240,07
122	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	59,269	4,50	266,71
	D	D4A	KOTLOVÁ REGULÁCIA				5 946,03
123	K	RS_KOT_MO	Výmena kotlovej automatiky, parametrizácia a uvedenie do prevádzky	ks	3,000	625,00	1 875,00
124	M	RS_KOT	Kotlová regulácia Buderus 5311	ks	3,000	1 357,01	4 071,03
	D	D4.1	DEMONTÁŽNE PRÁCE				1 359,60
125	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	60,000	22,66	1 359,60
	D	D5	SOFTVÉROVÉ PRÁCE				8 230,00
126	K	I/O	Software - konfigurácia a oživenie riadenia na podcentrále vrátane menu	ks	105,000	40,00	4 200,00
127	K	SW1	Predkomplexné skúšky	hod	24,000	40,00	960,00
128	K	SW2	Komplexné skúšky, oživenie, individuálne skúšky a kompletácia	hod	72,000	30,00	2 160,00
129	K	SW3	Zaškolenie obsluhy, vypracovanie návodu	sub	1,000	370,00	370,00
130	K	SW4	Integrácia kotlovej regulácie, Modbus TCP	ks	3,000	120,00	360,00
131	K	SW5	Integrácia elektromer, Modbus - meranie spotreby a výroby FV panelov	ks	1,000	180,00	180,00
	D	D6	OSTATNÉ PRÁCE				5 069,04
132	K	REV	Revízie	sub	1,000	350,00	350,00
133	K	DSV	Projektová dokumentácia - skutočné vyhotovenie	sub	1,000	1 850,00	1 850,00
134	K	DON	Dopravné a obstarávacie náklady	%	478,173	3,00	1 434,52
135	K	ING	Inžinierska činnosť a koordinačná činnosť	%	478,173	3,00	1 434,52